

TEMAT:

WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO DLA
MODERNIZACJI, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
WE WŁOCŁAWKU

ADRES:

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

INWESTOR:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

STADIUM:

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

EGZEPLARZ:

PFU cz. 8

BUDYNEK:

**PRZYKŁADOWE KARTY
POMIESZCZEŃ**

BRANŻA:

ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA/ WOD.-KAN./ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA/ ELEKTRYKA/TELETECHNIKA

KOORDYNATOR KONTRAKTU:

mgr inż. arch. **Anna Trzebińska**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz
tel. +48 52 348 84 10 fax +48 52 348 84 11

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. **Marta Hahn** upr.27/ZPOIA/OKK/2012

technolog mgr **Ewa Stręciwilk**

mgr inż. arch. **Aleksandra Buryta**

mgr inż. arch. **Anita Mikołajczyk-Liberda**

mgr inż. arch. **Lucyna Swiniarska**

mgr inż. arch. **Tomasz Gładyszewski**

mgr inż. arch. **Artur Szóstakowski**

mgr inż. arch. **Wiktoria Peć**

SPIS TREŚCI

1.	Przykładowe pokoje łóżkowe i gabinety na oddziałach łóżkowych.	2
2.	Przykładowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne.	10
3.	Przykładowe pomieszczenia administracji, personelu.	28
4.	Przykładowe pomieszczenia ogólne.	36

1. Przykładowe pokoje łóżkowe i gabinety na oddziałach łóżkowych.

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Pokój 1-łóżkowy
POWIERZCHNIA	min. 9,50 m ²
CHARAKTERYSTYKA	sala chorych na oddziale zunifikowanym
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazda wtykowe 230 V, do urządzeń technologicznych w oprawach nadłóżkowych - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazdo sieci telefonicznej - gniazdo sieci TV - inst. przyzywowa
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do umywalki
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	W zależności od potrzeb: - próżnia: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej - tlen: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej - sprężone powietrze: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- fartuch zmywalny przy umywalkach do h=1,60 m - malowanie farbą akrylową
SUFITY	- malowanie farbą akrylową lub sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi szer. min. 110 cm (preferowane 120 cm), przesuwne lub rozwierane, przeszkłone wedle potrzeb

STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	- odbojnice naścienne - drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem
WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna z baterią mieszaczą - 1x oprawa nadłóżkowa 1-stanowiskowa - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe - 1x krzesło szpitalne - 1x łóżko szpitalne - 1x szafka przyłóżkowa - 1x stolik okolicznościowy - 1x telewizor LCD ścienny min. 32" - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - 1x wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - żaluzje przeciwsłoneczne (wedle potrzeb)

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Pokój 3-5-łóżkowy
POWIERZCHNIA	min. 6,00 m ² na każde łóżko
CHARAKTERYSTYKA	sala chorych na oddziale zunifikowanym
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazda wtykowe 230 V, do urządzeń technologicznych w oprawach nadłóżkowych - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazdo sieci telefonicznej - gniazdo sieci TV - inst. przyzywowa
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do umywalki
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	W zależności od potrzeb: - próżnia: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej - tlen: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej - sprężone powietrze: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- fartuch zmywalny przy umywalkach do h=1,60 m - malowanie farbą akrylową
SUFITY	- malowanie farbą akrylową lub sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi szer. min. 110 cm (preferowane 120 cm), przesuwne lub rozwierane, przeszklone wedle potrzeb
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV/ montaż nowej
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV/ montaż nowych

INNE	- odbojnice naścienne - drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem
WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna z baterią mieszaczą - kombinacja opraw nadłóżkowych 1/2/3-stanowiskowych dla 3-5 łóżek - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe - 3-5x krzesło szpitalne - 3-5x łóżko szpitalne - 3-5x szafka przyłóżkowa - 1x stolik okolicznościowy - 1x telewizor LCD ścienny min. 32" - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchyloną pokrywą - 1x wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - 2-4x parawan międzyłóżkowy ścienny, teleskopowy - żaluzje przeciwsłoneczne (wedle potrzeb)

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Izolotka+ śluza+ łazienka
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	sala chorych na oddziale zunifikowanym+ pom. sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V (w łazience IP44) - gniazda wtykowe 230 V, do urządzeń technologicznych w oprawach nadłóżkowych - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe - instalacja 400 V do urządzeń technologicznych - lampa bakteriobójcza
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazdo sieci telefonicznej - gniazdo sieci TV - inst. przyzywowa - monitoring całodobowy (wedle potrzeb)
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do umywalki (śluza i łazienka) - do natrysku (łazienka) - do miski ustępowej (łazienka) - do wpustu podłogowego (łazienka) - do płuczko-dezynfektora (łazienka)
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C, +24°C (łazienka) - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- izolotka wentylowana wymuszenie podciśnieniowo
GAZY MEDYCZNE	W zależności od potrzeb: - próżnia: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej - tlen: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej - sprężone powietrze: do punktu poboru w oprawie nadłóżkowej
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm

ŚCIANY	- malowanie farbą akrylową - przy umywalce fartuch na wys. 1,60 m (śluza) - tapeta winylowa (łazienka)
SUFITY	- malowanie farbą akrylową - sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi szer. min. 110 cm (preferowane 120 cm), przesuwne lub rozwierane, przeszklone wedle potrzeb - do łazienki drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV, okno nadzorowe PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	- odbojnice naścienne - drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem
WYPOSAŻENIE	- 2x umywalka ceramiczna z baterią bezdotykową (śluza i łaz.) - 1x bateria prysznicowa (łazienka) - 1x miska WC ceramiczna podwieszana, ze stelażem i przyciskiem spłukiwania, z deską ceramiczną (łazienka) - 1x odpływ podłogowy prysznicowy (łazienka) - 1x oprawa nadłóżkowa 1-stanowiskowa - 2x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 (śluza i łaz.) - 2x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna (śluza i łaz.) - 2x pojemnik na bezdotykowy płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej (śluza i łaz.) - 2x lustro nadumywalkowe (śluza i łaz.) - 1x krzesło szpitalne - 1x łóżko szpitalne - 1x szafka przyłóżkowa - 1x stolik okolicznościowy - 1x telewizor LCD ścienny min. 32" - 2x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą (śluza i łaz.) - 1x pojemnik na odpady medyczne (śluza) - 3x wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - 1x zamykany pojemnik na brudną bieliznę (śluza) - 1x siedzisko prysznicowe ścienne, składane - 1x zasłona prysznicowa - 1x płuczko-dezynfektor (łazienka) - 1x taboret obrotowy - 1x wieszak na kroplówki - uchwyty NPS przy urządzeniach sanitarnych (wedle potrzeb) - żaluzje przeciwsłoneczne (wedle potrzeb)

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
POWIERZCHNIA	min. 15,00 m ²
CHARAKTERYSTYKA	pom. zabiegowe
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe - lampa bakteriobójcza przepływowa z licznikiem czasu pracy
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazdo sieci telefonicznej - gniazdo sieci komputerowej
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do urządzeń sanitarnych
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	W zależności od potrzeb: - próżnia: do punktu poboru na ścianie - tlen: do punktu poboru na ścianie - sprężone powietrze: do punktu poboru na ścianie
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- malowanie farbą akrylową lub sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi pełne, z wkładką
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	- drzwi zabezpieczone przed uderzeniem

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna z baterią bezdotykową - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe - 3x krzesło szpitalne - 1x stół zabiegowy - 1x kozetka lekarska - 1x taboret obrotowy - 1x biurko lekarskie - 1x krzesło biurowe obrotowe - 1x lampa bezcieniowa statywowa - 1x parawan przejezdny - 1x pojemnik na odpady medyczne - 1x stolik zabiegowy - 1x szafa lekarska - 1x zestaw mebli medycznych z szafkami, szufladami i blatem - 1x zlewozmywak z ociekaczem i baterią zlewozmywakową - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - 1x pojemnik na brudną bieliznę - 1x wieszak stojący - 1x zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, mysz) - sprzęt i urządzenia medyczne według potrzeb oddziału
--------------------	---

2. Przykładowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Łazienka
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne przy sali chorych
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V IP44 - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- inst. przyzywowa
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych - do wpustu podłogowego
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną, blokadą WC
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV z mleczną okleiną (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna z baterią mieszaczą - 1x bateria prysznicowa - 1x miska WC ceramiczna podwieszana, ze stelażem i przyciskiem spłukiwania, z deską ceramiczną - 1x odpływ podłogowy prysznicowy - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - 1x wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - 1x siedzisko prysznicowe ścienne, składane - 1x zasłona prysznicowa - uchwyty NPS przy urządzeniach sanitarnych, stalowym, malowany proszkowo (wedle potrzeb)
--------------------	---

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Łazienka NPS
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne przy sali chorych
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V IP44 - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- inst. przyzywowa
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych - do wpustu podłogowego
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ замуrowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną, blokadą WC
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV z mleczną okleiną (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna NPS z baterią mieszaczową - 1x bateria prysznicowa - 1x miska WC NPS ceramiczna podwieszana, ze stelażem i przyciskiem spłukiwania, z deską ceramiczną - 1x odpływ podłogowy prysznicowy - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe z uchyltem - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - 1x wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - 1x siedzisko prysznicowe ścienne NPS, składane - 1x zasłona prysznicowa - uchwyty NPS przy urządzeniach sanitarnych, stalowy, malowany proszkowo
--------------------	---

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Łazienka oddziałowa
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V IP44 - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- inst. przyzywowa
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych - do wpustu podłogowego
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną, blokadą WC
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV z mleczną okleiną (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna NPS z baterią mieszaczą - 1x bateria prysznicowa - 1x miska WC NPS ceramiczna podwieszana, ze stelażem i przyciskiem spłukiwania, z deską ceramiczną - 1x wózek- wanna dla NPS do łazienek - 2x odpływ podłogowy prysznicowy - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe z uchyltem - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - 1x wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - 1x siedzisko prysznicowe ścienne NPS, składane - 1x zasłona prysznicowa - uchwyty NPS przy urządzeniach sanitarnych, stalowy, malowany proszkowo
--------------------	--

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	WC personelu
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V IP44 - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną, blokadą WC - drzwi pełne
STOLARKA OKIENNA	-
PARAPETY	-
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna z baterią mieszaczą - 1x miska WC ceramiczna podwieszana, ze stelażem i przyciskiem spłukiwania, z deską ceramiczną - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchyloną pokrywą
--------------------	--

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	łazienka personelu
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V IP44 - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną, blokadą WC
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV z mleczną okleiną (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna z baterią mieszaczą - 1x bateria prysznicowa - 1x miska WC ceramiczna podwieszana, ze stelażem i przyciskiem spłukiwania, z deską ceramiczną - 1z kabina prysznicowa półokrągła 90x90 z brodzikiem, drzwi matowe rozsuwane - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - 1x wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo
--------------------	--

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	WC odwiedzających
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V IP44 - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- inst. przyzywowa
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną, blokadą WC
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV z mleczną okleiną (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna NPS z baterią mieszaczową - 1x miska WC NPS ceramiczna podwieszana, ze stelażem i przyciskiem spłukiwania, z deską ceramiczną - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x lustro nadumywalkowe z uchyltem - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - uchwyty NPS przy urządzeniach sanitarnych, stalowy, malowany proszkowo
--------------------	--

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Brudownik
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe - instalacja 400 V do urządzeń technologicznych - lampa bakteriobójcza przepływowa z licznikiem czasu pracy
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych - do urządzeń technologicznych - do wpustu podłogowego - do króćców
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +16°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem mlecznym i szybą bezpieczną, kratką wentylacyjną, wkładką
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV z mleczną okleiną (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x umywalka ceramiczna z baterią mieszaczkową - 1x płuczko-dezynfektor - 1x zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią ścienną - 1x wpust podłogowy - 1x kran ze złączką - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - 1x wieszak ścienny stalowy, malowany proszkowo - 2x pojemnik na odpady na kółkach z pokrywą
--------------------	--

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Pom. porządkowe
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- oświetlenie fluorescencyjne ogólne
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych - do wpustu podłogowego - do króćców
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +16°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	- elementy systemu SAP i DSO (wedle potrzeb)
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszony systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi pełne z kratką wentylacyjną, wkładką
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV z mleczną okleiną (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią ścienną - 1x wpust podłogowy - 1x kran ze złączką - 1x regał magazynowy lub szafa gospodarcza - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchyloną pokrywą - 1x wózek sprzątacza
--------------------	--

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Kuchnia oddziałowa
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pomieszczenie sanitarne
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych - do zmywarki
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	-
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinieciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi pełne, z wkładką
STOLARKA OKIENNA	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	- 1x zestaw mebli kuchennych z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym z baterią zlewozmywakową - 1x mikrofalówka - 1x lodówka podblatowa - 1x zmywarka - 1x umywalka z baterią bez kontaktu z dłonią - 1x czajnik elektryczny bezprzewodowy - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 1x pojemnik na odpady komunalne z uchyloną pokrywą
--------------------	--

3. Przykładowe pomieszczenia administracji, personelu.

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Sekretariat
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie biurowe
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazda sieci telefonicznej - gniazda sieci komputerowej
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (wedle potrzeb)
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	-
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- fartuch zmywalny przy umywalce i zlewozmywaku - malowanie farbą akrylową
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi pełne, z wkładką
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	W ilościach wedle potrzeb i w uzgodnieniu z Użytkownikiem: - biurko z przystawką - krzesło obrotowe biurowe - krzesło biurowe - regał i szafa biurowa - pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, mysz) - urządzenie wielofunkcyjne - 1x zabudowa kuchenna z blatem - 1x zlewozmywak jednokomorowy z baterią zlewozmywakową - 1x lodówka podblatowa - 1x umywalka - 1x czajnik elektryczny bezprzewodowy
--------------------	---

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Pokój biurowy personelu/ dyżurka lekarzy
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie biurowe
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazda sieci telefonicznej - gniazda sieci komputerowej - gniazdo sieci TV
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (wedle potrzeb)
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	-
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- fartuch zmywalny przy umywalce i zlewozmywaku - malowanie farbą akrylową
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi pełne, z wkładką
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	W ilościach wedle potrzeb i w uzgodnieniu z Użytkownikiem: - biurko z przystawką - krzesło obrotowe biurowe - krzesło biurowe - regał i szafa biurowa - szafa ubraniowa - stolik okolicznościowy/ stół biurowy - kanapotapczan - telewizor LED min. 32" - pojemnik na odpady komunalne z uchyloną pokrywą - wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, mysz) - urządzenie wielofunkcyjne - 1x zabudowa kuchenna z blatem - 1x zlewozmywak jednokomorowy z baterią zlewozmywakową - 1x lodówka podblatowa - 1x umywalka z baterią mieszaczową i z lustrem (jeśli przy pokoju nie ma łazienki) - 1x czajnik elektryczny bezprzewodowy
--------------------	--

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Pomieszczenie socjalne personelu
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	Pom. socjalne- pobyt do 2 godzin
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazda sieci telefonicznej - gniazda sieci komputerowej - gniazdo sieci TV
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do przyborów sanitarnych
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	-
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- fartuch zmywalny przy umywalce i zlewozmywaku - malowanie farbą akrylową
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi z przeszkleniem szkłem mlecznym, bezpiecznym, z wkładką
STOLARKA OKIENNA	- wymiana istniejącej stolarki na PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	W ilościach wedle potrzeb i w uzgodnieniu z Użytkownikiem: - krzesło biurowe - stół - kanapotapczan - telewizor LED min. 32" - pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą - wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo - 1x zabudowa kuchenna z blatem - 1x zlewozmywak jednokomorowy z baterią zlewozmywakową - 1x lodówka podblatowa - 1x umywalka z baterią mieszaczą i z lustrem - 1x czajnik elektryczny bezprzewodowy
--------------------	---

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Punkt pielęgniarstwa i punkt przygotowania zabiegów pielęgniarstwa
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pomieszczenie personelu
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V - gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
INSTALACJA TELETECHNICZNA	- gniazda sieci komputerowej - gniazda sieci telefonicznej - instalacja przyzywowa (centralka) - instalacja domofonu - instalacja monitoringu izolatek (wedle potrzeb)
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	-
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	-
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wybudowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamknięcie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- malowanie farbą akrylową/ tapeta winylowa
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi przeszkłone rozwierane lub przesuwne, z wkładką
STOLARKA OKIENNA	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-

WYPOSAŻENIE	W ilościach wedle potrzeb i w uzgodnieniu z Użytkownikiem: - krzesło biurowe obrotowe - lada zabudowana - zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, mysz) - zestaw mebli medycznych z wbudowanym zlewozmywakiem z baterią zlewozmywakową, półkami i szufladami - szafa zamykana na leki - lodówka - stolik zabiegowy - krzesło biurowe - umywalka z baterią bez kontaktu z dłonią - 1x pojemnik na ręczniki jednorazowe, stal nierdzewna, pojemność do 500 - 1x pojemnik na mydło w płynie, stal nierdzewna - 1x pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej - 2x pojemnik na odpady komunalne z uchylną pokrywą
--------------------	--

4. Przykładowe pomieszczenia ogólne.

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Korytarz
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	powierzchnia komunikacyjna
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazda wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne i ewakuacyjne - oświetlenie przyzywowe nad drzwiami sal chorych
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	- do hydrantów
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +20°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	- skrzynka zaworowo-kontrolna dla próżni i tlenu z systemem alarmowym (wedle potrzeb)
INNE	- gaśnice proszkowe wedle potrzeb
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- malowanie farbą akrylową
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi przeszklone stalowe, malowane proszkowo, szkło bezpieczne, okleina folią mleczną wedle potrzeb, z kontrolą dostępu/ domofonem wedle potrzeb
STOLARKA OKIENNA	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	- odbojnico-poręcze naściennne wedle potrzeb - drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem
WYPOSAŻENIE	-

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Magazyn
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. magazynowe
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	-
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +16°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	-
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- malowanie farbą akrylową
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi pełne, z kratką wentylacyjną i wkładką
STOLARKA OKIENNA	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	-do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-
WYPOSAŻENIE	- szafy magazynowe metalowe, malowane proszkowo

KARTA POMIESZCZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
NAZWA POMIESZCZENIA	Szatnia
POWIERZCHNIA	wedle części graficznej koncepcji
CHARAKTERYSTYKA	pom. higieniczno.-sanitarne personelu
Wymagania instalacyjne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) - oświetlenie fluorescencyjne ogólne
INSTALACJA TELETECHNICZNA	-
INSTALACJA SANITARNA, WOD-KAN	-
INSTALACJA C.O.	- wymagana temperatura: +24°C - ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
WENTYLACJA / KLIMATYZACJA	- wentylacja mechaniczna
GAZY MEDYCZNE	-
INNE	-
Wymagania ogólnobudowlane	
ZMIANY BUDOWLANE	W zależności od potrzeb: - wyburzenie istniejących ścian i wymurowanie nowych, - wykonanie nowych/ zamurowanie otworów w ścianach istn., - demontaż istn. obudowy podsufitowej, - demontaż istn. instalacji i montaż nowych
PODŁOGI I POSADZKI	- homogeniczna wykładzina rulonowa winylowa, spawana, z wywinięciem na ścianę na wys. min. 10 cm
ŚCIANY	- malowanie farbą akrylową
SUFITY	- sufit podwieszany systemowy
STOLARKA DRZWIOWA	- drzwi przeszkłone, szkło mleczne bezpieczne, z kratką wentylacyjną i wkładką
STOLARKA OKIENNA	- do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
PARAPETY	-do wymiany na nowe PCV (wedle potrzeb)
INNE	-
WYPOSAŻENIE	- szafy szatniowe dwudziałowe metalowe, lakierowane, z podstawą - wieszaki ściennie, metalowe, malowane proszkowo - ławki metalowe, lakierowane